



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Zakład Komunalny w Jasienicy
43-385 Jasienica 159

Jasienica, dnia 26.05.2011 r.

ZK - 57/JRP/2011

Do:

Uczestnicy Postępowania

dotyczy: udzielenia odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie zadania pn. „Zlewnia rzeki Jasieniczanki – budowa kanalizacji sanitarnej” w ramach Projektu pn.: „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego”.

Zamawiający w odpowiedzi wyjaśnia:

1.

Pytanie:

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji przedmiaru robót.

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – w rozdziale 1 i 2 powtarzają się pozycje robót pomiarowych.





2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – opis rozdziału 2 nie odpowiada zawartym w nim pozycjom.
3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – opis rozdziału 2 i 4 jest taki sam.”


Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, że niniejszy kontrakt ma charakter ryczałtowy i przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym. Zawarte w nim ilości są jedynie orientacyjne i podane w celu umożliwienia przygotowania porównywalnych ofert. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ilości i charakter Robót, zawartych w Dokumentacji Projektowej, oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, po czym dokonać wyceny Robót zgodnie z własnym rozpoznaniem. Wszelkie ilości jakie zostały ustalone w przedmiarze robót lub innym wykazie są ilościami szacunkowymi i nie należy ich traktować jako ilości rzeczywistych i przesądzających. Cena kontraktowa zostanie ustalona zgodnie z ceną wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczoną w oparciu o załączone do Oferty kosztorysy ofertowe, które stanowią opracowanie pomocnicze, niepodlegające sprawdzeniu i ocenie.

2.

Pytanie:

„Czy zamawiający dopuści stosowanie kolan na kanałach głównych i kolektorach bocznych – w przypadku zmiany kierunku przepływu?”





Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści stosowania kolan na kanałach głównych i kolektorach bocznych w przypadku zmiany kierunku przepływu.

3.

Pytanie:

„Czy zamawiający dopuści system studni **DN 1000** nie posiadający systemowych kinet pod kątem (kierunkowym)?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do stosowania systemu studni **DN 1000** nie posiadającego systemowych kinet pod kątem (kierunkowym).

4.

Pytanie:

„Czy zamawiający dopuści system studni DN1000 nie posiadający standardowego zabezpieczenia przed oddziaływaniem sił wyporu?”


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do stosowania systemu studni DN1000 nie posiadającego standardowego zabezpieczenia przed oddziaływaniem sił wyporu.

5.

Pytanie:

„W związku z publikacją normy **PN-EN 13598-2** (marzec 2009) dotyczącej wymogów jakie powinna spełniać studnia kanalizacyjna z tworzywa oraz w myśl przepisów





prawa o stosowaniu norm czy zamawiający dopuści do stosowania studnie nie spełniające wymogów normy **PN-EN 13598-2.**”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do stosowania materiałów nie spełniających aktualnie obowiązujących norm, w tym studni nie spełniających wymogów normy **PN-EN 13598-2.**

6.

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści studnie **DN 1000** z niewymienialnymi tworzywowymi stopniami żłazowymi uformowanymi w procesie produkcyjnym i niezgodnymi z zapisami obowiązującej normy na stopnie żłazowe PN-EN 13101?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do stosowania materiałów nie spełniających aktualnie obowiązujących norm, w tym studni **DN 1000** z niewymienialnymi tworzywowymi stopniami żłazowymi uformowanymi w procesie produkcyjnym i niezgodnymi z zapisami obowiązującej normy na stopnie żłazowe PN-EN 13101.

7.

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści studnie **DN 1000**, przeznaczone do kanalizacji grawitacyjnej z innego materiału (tworzywa) niż studnie ujęte w dokumentacji projektowej?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do stosowania studnie **DN 1000**, przeznaczone do kanalizacji grawitacyjnej z innego materiału (tworzywa) niż studnie ujęte w dokumentacji





projektowej tylko w przypadku gdy będą spełniały wszystkie parametry określone w dokumentacji projektowej, wymogi wszystkich norm oraz będą posiadały dopuszczenie do stosowania.

8.

Pytanie:

„Czy zamawiający dopuści studni **DN 1000** w wykonaniu monolitycznym, uniemożliwiającym prawidłową regulację wysokości studni, odległość od terenu do pierwszego stopnia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do stosowania studni **DN 1000** w wykonaniu monolitycznym, uniemożliwiającym prawidłową regulację wysokości studni, w odległości od terenu do pierwszego stopnia.

9.

Pytanie:

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji przedmiaru robót.

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna kolektor E i C – w rozdziale 1 i 2 powtarzają się pozycje robót pomiarowych inwentaryzacja powykonawcza kanałów (poz. 1.2 i 2.2).
2. J.w. rozdz. 4 – poz. 4.4 i 4.5 powtarzają się.”





Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, że niniejszy kontrakt ma charakter ryczałtowy i przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym. Zawarte w nim ilości są jedynie orientacyjne i podane w celu umożliwienia przygotowania porównywalnych ofert. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ilości i charakter Robót, zawartych w Dokumentacji Projektowej, oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, po czym dokonać wyceny Robót zgodnie z własnym rozpoznaniem. Wszelkie ilości jakie zostały ustalone w przedmiarze robót lub innym wykazie są ilościami szacunkowymi i nie należy ich traktować jako ilości rzeczywistych i przesądzających. Cena kontraktowa zostanie ustalona zgodnie z ceną wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczoną w oparciu o załączone do Oferty kosztorysy ofertowe, które stanowią opracowanie pomocnicze, niepodlegające sprawdzeniu i ocenie.

DYREKTOR
ZAKŁADU KOMUNALNEGO

mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

